Produced by 朝倉塗装　※本資料の一切の複製・転用はご遠慮ください。

■見積もり実例■

構造：軽量鉄骨造り２階建て
状態：外壁から軒天まで凹凸の激しいスタッコ

御見積書　（見積第　　号）　20年 1月 28日　No.

[redacted] 様

貴　年　月　日付第　　号御照会の件
下記のとおり御見積申し上げます
受渡期日　　年　月　日
受渡場所
取引方法
有効期限

朝倉塗装
〒245-0067 横浜市戸塚区深谷町851−2
TEL・FAX 045-852-0432

税込合計金額 ¥1,248,712−　　税率 5 %　消費税額等 59,462

	摘要	数量	単価	金額（税抜・税込）	備考
1	足場架設	177㎡	1,200	212400	
2	外壁、軒天、高圧洗浄	160㎡	250	40000	
3	外壁、軒天ランデックスコート塗装	160㎡	3,400	544000	
4	シャッターおもて面	20㎡	4,500	90000	
5					
6	ここまでの小計			886400	
7					
8	屋根 高圧洗浄	87㎡	250	21750	
9	屋根 シリコン樹脂塗装	87㎡	2,500	217500	
10	屋根を塗る場合の足場の追加分	53㎡	1,200	63600	
11					
12	屋根の小計			302850	
13					
14					
15					
16					
17	ここまでの小計 ＋ 屋根の小計			1189250	
18	消費税 5%			59462	
	合計			1248712	

コクヨ ウ-306