

■見積もり実例■

構造：木造2階建て（外壁は1階がサイディング、2階はモルタルでリシン仕上げ）

状態：1階サイディングはタイル模様の質感を活かすために透明な塗装。目地や窓廻りのコーキングは化粧仕上げをするので割高。

御見積書

(見積第

号)

19年10月1日

No.

様

貴年 月 日付第 号御照会の件

下記のとおり御見積申し上げます

受渡期日 年 月 日

受渡場所

取引方法

有効期限

朝倉塗装

〒45-0067横浜市戸塚区深谷町851-2

TEL・FAX 045-852-0432



税込合計金額 ¥1,403,046-

税率

5%

消費税額等

66,811

摘要	数量	単価	金額(税抜・税込)	備考
1 足場架設	187m ²	1200	224400	
2 外壁高压洗浄	155.5m ²	250	38875	
3 軒天・破風板	56m	2500	140000	
4 胴差(トタン含む)	35m	1300	45500	
5 1Fサイディング目地コーキング 切り取り 打ち直し	25m	2200	187000	
6 1Fサイディング窓廻りコーキング増し打ち	85.8m	800	68640	
7 2Fモルタル外壁光触媒 ハイロテクト ECO700	37.2m ²	4900	182280	
8 1Fサイディング外壁 ランデックスコート(透明) 疎水剤	118.3m ²	3800	449540	
10 小計			1336235	
11 消費税5%			66811	
12 合計			1403046	
合計			1403046	