

## ■見積もり実例■

構造：木造3階建て

状態：コーキングの切り取り打ち直しが必要。

### 御見積書

(見積第

号)

19年12月4日

No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_様

貴 年 月 日付第 号御照会の件

下記のとおり御見積申し上げます

受渡期日 年 月 日

受渡場所

取引方法

有効期限

## 朝 倉 塗 装

T245-0067横浜市戸塚区深谷町851-2

TEL・FAX 045-852-0432



税込合計金額 7 1,462,524- 税率 5% 消費税額等 69,644

摘 要	数 量	単 価	金 額 (税抜・税込)	備 考
1 足場架設	265m <sup>2</sup>	1,200	318,000	
2 外壁高圧洗浄	211m <sup>2</sup>	250	52,750	
3 破風板	45.3m	1,500	67,950	
4 軒天	4.9m <sup>2</sup>	2,800	13,720	
5 水切り	27.6m	600	16,560	
6 目地コーキングの取り直し	155.6m	1,800	280,080	
7 窓廻りコーキング増し打ち	158.7m	600	95,220	
8 外壁ウレタン樹脂塗装	211m <sup>2</sup>	2,600	548,600	
9				
10				
小計			1,392,880	
消費税5%			69,644	
合計			1,462,524	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
合 計			1,462,524	